

Pos.	Masse		Gegenstand	EP	GP
1	18	St.	Fenster aus Lärchenholz, 84 x 154 cm, mit Kämpfer, 1 Oberlicht, 1 Drehflügel mit Mittelsprosse, Wetterschenkeln, Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, herstellen und liefern		
2	18	St.	Vorgenannte Fenster einbauen und abdichten		
3	2	St.	Fenster aus Lärchenholz, 84 x 154 cm, einflügelig als Notausstieg, mit vorgeblendetem Kämpfer, Anschlag und Wetterschenkeln, im Aussehen wie Pos. 1, Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, herstellen und liefern		
4	2	St.	Vorgenannte Fenster einbauen und abdichten		
5	6	St.	Fenster aus Lärchenholz, 84 x 154 cm, mit vorgeblendetem Kämpfer, Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, Regenschiene aus Alu, herstellen und liefern		
6	6	St.	Vorgenannte Fenster einbauen und abdichten		
7	2	St.	Balkontüren aus Lärchenholz, 84 x 236 cm, mit vorgeblendetem Kämpfer, Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, Regenschiene aus Alu, Außengriff, herstellen und liefern		
8	2	St.	Vorgenannte Balkontüren einbauen und abdichten		
9	4	St.	Fenster aus Lärchenholz, 84 x 78 cm, mit Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, Regenschiene aus Alu, herstellen und liefern		
10	4	St.	Vorgenannte Fenster einbauen und abdichten		
11	1	St.	Fenster aus Lärchenholz, 150 x 154 cm, zweiflügelig, mit vorgeblendetem Kämpfer, Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, Regenschiene aus Alu, herstellen und liefern		
12	1	St.	Vorgenanntes Fenster einbauen und abdichten		
13	1	St.	Fenster aus Lärchenholz, 60x110 cm, mit Isolierverglasung UG 1,1 W/qmK, 2 x altweiß lackiert, Olive, Regenschiene aus Alu, herstellen und liefern		
14	2	St.	Vorgenanntes Fenster einbauen und abdichten		
15	88	m	Bekleidung 80 x 20 mm, Lärche, liefern und bei straßenseitigen Fenstern oben und seitlich montieren, obere Ecken auf Gehrung schneiden, mit PU-Kleber verkleben,		
16	88	m	Einfassungsleisten, Lärche, ca. 30 x 15 mm, mit Kaniesprofil, liefern und auf vg. Bekleidungen montieren und mit PU-Kleber verkleben		
17	20	m	Außenfensterbänke 40 x 20 mm, Lärche, mit 15 ° Neigung und Auflagerbekleidung 60 x 20 mm, liefern und montieren		
18	20	m	vg. Außenfensterbänke mit Zinkblechabdeckung und vorderem Wulstabschluss versehen,		
19	44	St.	seitliche Aufkantungen an vg. Fensterbankblechabdeckungen, ca 10 mm hoch, herstellen		
16	2	St.	Fensterbedachungen, 112 cm lang, bestehend aus Übergangsbrett 11 x 2 cm, Gesimsbohle 5 x 9 cm, mit Tropfkerbe an drei Seiten, Abdeckbohle 11 x 2 bis 4 mit Gefälle an drei Seiten, herstellen, liefern und einbauen		
17	4	St.	Fensterbedachungen wie vor, jedoch ca. 350 cm lang, für Fenstergruppe		
18	16,5	m	Zinkblechabdeckungen, ca. 20 cm breit, für vg. Fensterbedachungen, mit Wulst an Vorder- und Seitenkanten, Wandseite aufgekantet, liefern und einbauen		
19	15	m	Außenfensterbänke in 13 Teilen, Aluminium natur, 130 mm, inkl. Antidröhnfolie und 26 aufgekanteten Seitenteilen liefern und montieren		
20	1	Std.	Facharbeiter nach gesondertem Auftrag		
21	1	Std.	Bauhelfer/Auszubildender nach gesondertem Auftrag		

Angebotssumme, netto:

19% MWSt

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel