

Sanierung Ziegelhof 4 in Bad Langensalza
LV Estricharbeiten

Elmar Nolte Architekt Dipl.-Ing.
 Baumerstr. 5, 99089 Erfurt
 0361-2606825
 nolte@elno.de

| Pos. | Masse | Gegenstand | EP | GP |
|------|-------|---|----|----|
| 1 | 80 qm | Abdichtung aus geeigneten Bitumenbahnen liefern und auf Erdgeschoss-Betonboden verlegen, Stöße mind 10 cm breit verkleben, einschl. Auskehren der Flächen und Voranstrich aus Bitumenemulsion | | |
| 2 | 100 m | vg. Abdichtung seitlich ca. 15 cm seitlich bis OK Fußboden hochführen | | |
| 3 | 80 qm | Trittschalldämmplatten 100 mm aus PST Hartschaum EPS, Druckspannung > 200 kPa liefern und verlegen | | |
| 4 | 40 qm | Wie vor, Mehrstärke pro 10 mm | | |
| 5 | 1 cbm | Gebundene Dämmstoffschüttung liefern und im Bereich von Installationsrohren u.ä. einbauen und eben abziehen | | |
| 6 | 80 qm | Trennlage aus 0,2 mm PE liefern und mit mind. 10 cm Stoßüberdeckung verlegen | | |
| 7 | 80 qm | Betonestrich, 50 mm stark, einschl. Estrichmatten, liefern und gem. Vorschrift einbauen | | |
| 8 | 100 m | Randdämmstreifen, 8 mm, liefern und einbauen | | |
| 9 | 3 cbm | Schüttung aus Blähton, 8/16, liefern, auf 30 qm verteilen und eben abziehen | | |
| 10 | 30 qm | Trittschalldämmplatten TDTP 20/20 aus 20 mm Mineralwolle liefern und verlegen | | |
| 11 | 30 qm | Trennpapierschiicht liefern und verlegen | | |
| 12 | 30 qm | Anhydritestrich, 40 mm stark, liefern und einbauen | | |
| 13 | 30 qm | og. Anhydritestrich anschleifen | | |
| 14 | 10 h | Bauhelferstunden nach gesondertem Auftrag | | EP |
| 15 | 10 h | Facharbeiterstunden nach gesondertem Auftrag | | EP |

Angebotssumme, netto:

19% MWSt

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel
