

Pos.	Masse	Gegenstand	EP	GP
1	150 qm	vorhandenen Holzdielenboden gründlich maschinell abschleifen und danach absaugen		
2	165 qm	vorhandenen Holzdielenboden bzw. Betonestrich mit geeigneter Grundierung als Haftbrücke streichen		
3	150 qm	Nivellement in allen Räumen herstellen, Höhen in Raumecken markieren und beziffern, Höhenlinien für die Bereiche zu - 11 mm unter dem höchsten Eckpunkt gemeinsam mit Auftraggeber auf Boden aufzeichnen		
4	30 qm	Fermacellplatten 10 mm liefern und in Fluren und Bad in Bereichen unter 11 mm vom vorh. Dielenboden verleimen und kraftschlüssig verschrauben, Schraubenabstand max. 50 cm		
5	50 qm	OSB-Spanplatte 10 mm liefern und in Wohnräumen in Bereichen unter 11 mm mit vorh. Dielenboden verleimen und kraftschlüssig verschrauben, Schraubenabstand max. 50 cm		
6	5 qm	größere Spalten und Übergangsbereiche mit Standspachtel abdichten und verspachteln		
7	150 qm	Alle Räume mit selbstverlaufendem Fließspachtel 0 mm - 11 mm stark ausgießen, Flächen glätten, entlüften und mit Stachelwalze walzen		
8	50 qm	Zweite Fließspachtelschicht, 0 mm - 3 mm, wie vor nach Bedarf herstellen.		
9	150 qm	Verspachtelte Flächen maschinell schleifen		
10	200 qm	2 mm Trittschalldämmung für Laminat liefern und einbauen		
11	200 qm	7 mm Laminat, Buchendekor, liefern und einbauen		
12	200 m	Sockelleiste, passend zum Laminat, liefern und einbauen		
13	20 Stück	Übergangsschienen 63 – 88 cm lang, passend zum Laminat, liefern und unterhalb der Türblätter montieren		
14	13 qm	PVC-Belag, grau, Granit-Optik, liefern und in Bädern verlegen		
15	20 m	Silkonfuge „Manhattan“ zw. Fliesen und ug. PVC-Belag herstellen		
16	16 qm	Linoleum liefern und verkleben		
17	0,3 qm	„Wedi“-Bauplatte 6 mm, 17 cm hoch und 180 cm lang, liefern und an Stufenvorderkante verkleben		
18	180 cm	Verdeckte Stufenkante aus Alu-Profil liefern und einbauen		
19	10 Std.	Facharbeiter nach gesonderter Beauftragung		
20	10 Std.	Helfer nach gesonderter Beauftragung		

Angebotssumme, netto:

19% MwSt:

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel