

Pos.	Masse	Gegenstand	EP	GP
1	1,00 St	Balkongerüst aus verzinktem Stahl, bestehend aus je 2 Pfosten ca. 3100 mm (nach Aufmaß, bitte örtlich prüfen!) x 100 mm x 100 mm, 1 Wandaufleger aus C-Profil 3020 mm x 120 mm x 55 mm, 1 I-Träger 3000 mm x 120 mm x 58 mm, 2 I-Träger 1400 x 120 x 58 mm, 5 Nebenträgern in 513 mm Achs-Abstand als I-Träger 1420 mm x 80 mm x 42 mm, einschließlich Befestigungsglaschen, Schrauben etc. komplett liefern und gem. Zeichnung montieren. Wandaufleger mit 8 Gewindestangen 16 mm, Muttern, Unterlegscheiben, 60 mm langen Rohrprofilen als Abstandshalter und Bitumenpappe als Kondenswasserschutz an Fachwerk-Rähmbalken befestigen.		
2	1,00 St.	wie vor, jedoch mit 2 Pfosten 3500 mm lang und 2 angeschweißten Fußplatten 250 x 250 x 15 mm		
3	2,00 St	Bodenplatten aus 5 mm geriffeltem Aluminium oder Edelstahl 3200 mm x 1500 mm, liefern und einbauen, einschl. Schaumgummistreifen, an Fassade leicht aufkanten und vorn leicht abkanten.		
4	12,40 m	Balkonbrüstung aus verzinktem Stahl, 950 mm hoch, bestehend aus 4 Brüstungselementen 1750 x 700 und 4 Seitenbrüstungselementen 1200 mm x 700 mm, je aus gelochtem verzinktem Stahlblech 4 mm, Lochgröße ca 20 mm, mit umlaufendem Profil aus quadratischen Holmen 20 x 20, Handlauf aus Rundrohr 42 mm/4 mm sowie angeschweißten Ständern (je 2 pro Brüstungselement) aus Flachstahl 1020 x 40 x 6 mm mit Halterungen aus gleich starkem Flachstahl, in Teillängen miteinander verschweißt komplett liefern und über angeschweißte Gewindestäbe 12 mm an og. Balkonkonstruktion montieren.		
5	6,40 m	Entwässerungsrinne aus verz. U-Profil, 35 x 50 mm in 6 passenden Teilstücken liefern, an Vorderträger der og. Balkone anschweißen und mit je 1 Ablaufrohr 30 mm als Wasserspeicher versehen		
6	1,00 m	Monteurstunde		EP
Angebotssumme, netto:				
19 % MWST				
Angebotssumme, brutto:				

Datum, Unterschrift, Stempel