

Pos.	Masse	Gegenstand	EP	GP
1	3,2 qm	Verkofferung vorhandener Leitungsstränge aus 50 mm C-Profilen, U-Profilen und 2 Lagen GK-Platten herstellen		
2	2,9 m	Eckkantenausbildung in vg. Verkofferung inkl. Kantenschutzprofil als Zulage		
3	2 St.	Nichtbrennbare und feuerhemmende Revisionstüren, 600 mm x 600 mm mit Gipskartoneinlage und Vierkantverschluss, Stahlrahmen mit umlaufender Hohlkammerdichtung (z.B. „RUG Semin AluSpeedSafe I/EI30“) liefern und in vg. Verkleidung nach Herstellervorschrift einbauen		
4	9 qm	Abgehängte Decken, U-Randprofile- und C-Profile als Nebenträger mit waagerecht ausgerichteten Direktabhängern, mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten beplankt, mit 40 mm Mineralwolleinlage liefern und montieren. Fugen mit Gewebeeinlagen sichern und glatt spachteln.		
5	2 qm	Unterseiten Treppenpodeste mit 12,5 mm Gipskarton, direkt auf bereits vorhandene Holzschalung geschraubt, verkleiden. Fugen mit Gewebeeinlagen sichern und glattspachteln.		
6	5 qm	Wandverkleidung unterhalb der Treppe im Bereich der Elektroverteilung, aus 50 mm C-Prifilen, U-Prifilen und 1 Lage GK-Platten herstellen, Profile am Zählerkasten mit doppelseitig klebenden Klebeband befestigen. Inkl. 40 mm Dämmplatten aus Mineralwolle		
7	1 St	Revisionsklappe für Abfluss, Stahlblech weiß lackiert, 30 x 30 cm liefern und in Gipskartonbekleidung einbauen, einschl. Herstellung der Aussparungen		
8	3 qm	Wandverkleidung im Bereich von Haus- und Hoftür, aus 50 mm C-Profilen, U-Profilen und 1 Lage GK-Platten herstellen. Inkl. 40 mm Dämmplatten aus Mineralwolle und inkl. Dampfbremssfolie		
9	8 m	Türleibungen an Haus- und Hoftür, max. 50 mm breit, herstellen, einschl. Kantenschutzprofil		
10	3 Std.	Facharbeiter nach gesondertem Auftrag		
11	3 Std.	Helfer nach gesondertem Auftrag		

Angebotssumme, netto:

19% MWSt

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel